

LP	Podst.	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
I Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie drogi – trasa dróg w terenie równinnym	m	856,90	856,90
2	KNNR 6 0101-02	Równanie nawierzchni drogi - równiarką mechaniczną samojezdną w gruncie kat. IV-VI 3,50m x 856,90m	m ²	2999,15	2999,15
3	KNNR 6 0101-02	Równanie nawierzchni pobocza koparkami podsiębiernymi tyżka skarpówka szer. 1,00m z wywozem urobku na odległość do 2 km (1,00 m x 856,90,00 m)	m ²	856,90	856,90
II Podbudowy					
4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15- 20cm – tłuczeń kamienny frakcji 4/31,5 mm krotność = 0,7 856,90m x 3,70m	m ²	3170,53	3170,53
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 ÷ 0,7 kg/m ² 856,90m x 3,5m	m ²	2999,15	2999,15
III Nawierzchnie					
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/12,8 o grubości 2,5 cm (warstwa wyrównawcza) 856,90m x 3,5m	m ²	2999,15	2999,15
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/12,8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 856,9m x 3,5m	m ²	2999,15	2999,15
IV Roboty wykończeniowe					
8	KNNR 6 0103-01 0113-05	Profilowanie , plantowanie i uzupełnienie 15cm warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 pobocza gruntowego stabilizowanego mechanicznie 856,90m x 2 x 0,20m	m ²	342,76	342,76
9	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – roboty pomiarowo inwentaryzacyjne – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	856,90	856,90

Dyrektor Departamentu

Radosław Rybicki

GMINA GIELNIÓW
26-434 Gielniów
woj.mazowieckie
REGON 670223630

Wicemarszałek
Janina Ewa Orzełowska

WÓJT GMINY

inż. Władysław Czarniecki