KOSZTORYS OFERTOWY

ODBUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ZIEMNEGO DO KSZTAŁTOWANIA ZASOBÓW WODNYCH I KORZYSTANIA Z NICH

NA DZIAŁCE NR 388 W M. BRZEZINKI, GM. GIELNIÓW, POW. PRZYSUSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

L.P.	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ JEDN.	CENA JEDN. brutto	WRTOŚĆ brutto
	ODBUDOWA ZBIORNIKA				
1	Roboty pomiarowe - wytyczenie geodezyjne obiektu, obsługa w trakcie robót, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii III, IV	m3	2884,40		
3	Dodatkowy przerzut urobku wraz z wbudowaniem w nasypy i zasypywanie istniejących zagłębień wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii I, II	m3	2884,00		
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,40m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład. 5-10t, na 3 km,grunt I, III	m3	1500,00		
5	Mechaniczne przemieszanie i rozplantowanie nadmiaru mas ziemnych spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km, grunt kategorii I, II	m3	1384,00		
6	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 55 Km, po robotach ziemnych, grunt kategorii I, III.	m2	1780,00		
7	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III	m2	3460,40		
8	Wykonanie z brzegu pojedyńczej opaski z kiszki faszynowej o średnicy 15 cm	m	213,00		
9	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na podkładzie z geowłókniny separacyjno drenażowej, płotki plecione z faszyny wiklinowej, wielkość kraty 1,0x1,0 m	m2	877,90		
10	Obsianie skarp i plantówek mieszanką traw w ziemi urodzajnej	m2	1780,00		
11	Mnichy monolityczne Mnm-4, hp-1,50 m, leżak l=8,0 m, śr. 600 mm	szt.	1,00		
12	Przepust rurowy Nr-2 fi 400 mm L=6,0 m, z rur PP Pragma+ID SN8 z przyczółkami prefabrykowanymi.	szt.	1,00		
13	Przepust rurowy Nr-1 fi 600 mm L=6,0 m, z rur PP Pragma+ID SN8 z przyczółkami prefabrykowanymi.	szt.	1,00		
14	Ubezpieczenie skarp zbiornika z materacy siatkowo - kamienne, kosze z siatki stalowej zgrzewanej, ocynkowanej.	m3	16,88		
	OGÓŁEM	x		x	

SŁOWNIE ZŁ. ……..

DATA …….. PODPIS ……